



H. LUNDBECK A/S

Bygning Y, Valby

- ELUW laboratorieventilation
- Brandsikring

Medicinalvirksomheden Lundbeck skulle i efteråret 2020 have opgraderet deres komfort- og procesventilation med henblik på øget brandsikring og LABstyring.

Vi leverede og installerede en ELUW ventilationsløsning med Eluw styring i hele bygningen, så alle laboratorier nu kan overvåges og styres centralt.

Derudover blev der bygget brandspjæld ind på samtlige eksisterende ventilationsstræk, som forsyner laboratorierne.

Det var et krav fra kunden, at opgaven skulle udføres i 8 etape af 14 dage for at påvirke produktionen mindst muligt. Det betød at vi på 14 dage nedrev eksisterende kanaler som farligt arbejde, opbyggede nyt ventilationssystem, installerede og fortrådede ELUW, indregulerede, tryksatte og foretog sporgasmålinger.

Trods den stramme tidsplan blev alt afleveret til tiden med et yderst tilfredsstillende resultat.

FAKTA

Entrepriseform
Fagentreprise

Bygherre
H. Lundbeck A/S

Rådgiver
H. Lundbeck A/S

Entreprisenum
4,5 mio. kr.

Årstal
2020-2021
